试分析建筑工程施工管理中网络计划技术的运用

张迎峰
（包头师范学院监察审计处，内蒙古 包头 014030）

摘　要：随着我国经济发展，人们对于建筑的需求也不断的提升，所以对于建筑施工管理的要求也在不断提高，网络计划技术的运用使得建筑施工管理的效率得到有效的提高，本文对建筑工程施工管理中网络计划技术的运用进行分析。

关键词：建筑工程；施工管理；网络计划
DOI：10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.078

1　使用网络计划技术的必要性核心因素分析

在建筑工程中其生产空间的变化较为常见，所以在一些情况下，生产空间是由建筑产品的特性决定的，一个建筑项目是难以被完全划分的，因为建筑工程中的施工环节是始终流动的。生产空间所产生的变化使其建筑施工的条件施工的环境也在不断的产生变化，工程项目施工组织与工程项目施工管理二者均会随着基础性建筑工程项目顺序、时间变化而不断发生变化，这样才能对建筑施工条件以现代化的条件进行建筑施工的高水平与高质量控制。

建筑工程的整体时间跨度较大，一个建筑工程的施工可能需要经历一年或几个的时间，一年中会存在不同的季节，气候也是随时产生的变化的，这时建筑施工会随着季节的变化产生很多的困难。我们在上面所讲的施工方法主要是对建筑施工的过程中不同的环节进行衔接时能进行一定的保证，对于建筑施工组织进行合理的安排与规划，然后根据相应的规定进行施工安排，将原定任务执行彻底且不能阻碍其他工序的正常运转。

2　网络计划技术应用中存在的问题

（1）管理水平较低 。网络施工计术在很多的建筑企业来说，都只是对编制施工计划时进行使用的，对于进行计划的调整与监督与近制方面缺乏一定的管理的办法。而且一些建筑企业内的管理者其技术水平限制，使得施工监管部门不能按照其网络计划技术的相关内容进行施工的监管，使得网络计划技术在应用上缺乏全面管理的手段，并且企业内的管理人员的技术水平不足也是应用水平低下的另一种表现。

（2）深度不够 。建筑企业自身的发展与其企业的素质都与网络计划技术的执行具有很大的相关性，在这种情况下，对于网络计划的编制在一些发展缓慢的建筑企业上，其网络计划只能反映建筑施工不同单元间的简单关系。无法根据网络计划中的施工方法对其内的不同单元间的关系进行确定，这种编制完成后其内容的深度只表现在其表面上，不能达到优化施工的目的。

（3）普及率较低 。我们在网络计划的使用情况上看，使用网络计划技术的企业多为一些总承包方或是特级施工企业，其企业的发展较好，并且企业的规模较大，企业的管理水平较高，这样其使用网络计划计技术的较多。而其他管理水平较低的小企业，对于网络计划技术多是用抄袭的形式进行，无法进行科学的使用，过不到相关的管理要求。

3　提高建筑工程施工管理中网络计划技术应用的措施

（1）完善管理体系 。对网络计划技术进行管理必须从制度层面上进行，对于建筑企业的施工管理进行完善才能将网络计划计术更好的进行应用，并且对建筑企业的管理体系内容应该做到跟踪与管理。对于管理体系进行完善我们应该在其工程设计环节，对于网络计划技术进行使用，这样其设计的效果才能符合相关的标准。在工程施工进度的控制上，我们应该使用网络计划技术进行监督，这样才能将施工时的情况进行及时的跟踪与掌握，使之可以对其进行监控与管理，使工期可以尽可能的按照相关的设计要求完成，以免产生其他损失。施工过程中的成本管理也是管理体系中的重要内容，通过网络计划技术可以进行成本的管理，使工期在合理的范围内完成，并且所有的款向都的详细的记录，使得成本管理达到最优。

（2）控制形式容易被企业选用 。横道图是技术人员对控制形式进行表达。横道图具有直观、易懂、绘制简便、时间短、费用低等特点，但是在一些大型的建筑工程中，横道图对于施工进度的控制具有一定的局限性，其不能对各施工单元的关系进行明确的反应，我们在进行绘制双代号网络计划图时一般按照：整理关系表→部分表达关系→检查调整。对于施工中的关键工作与线路进行明确，将施工中的工期进行优化，对其资源与费用进行控制。我们通过网络图对施工进度进行表达，用横道图的形式呈现，这样网络计划技术的应用会得到相应的提高。

（3）管理人员与技术人员应该相互的配合 。我们在建筑工程中使用网络计划技术是必须使用特定施工方法，建筑企业的施工管理人员对施工中的工艺与组织必须进行掌握，才能使用网络计划技术做为优化工程的方法。按照其网络计划技术也不一定能达到施工时间的控制，而且这项技术只能为技术人员提供关于施工时间的建议。所以这就需要管理者与技术人员进行配合，这样才能使其管理工作按照相关的前提下进行。

（4）工作原则必须是务实的 . 在我们进行网络计划技术的推广过程中，我们必须对其进行循序渐进的推广原则，不同的工程我们对其根据大小进行划分，然后我们将其中一些较小的项目上开始进行网络计划技术的应用，通过使用网络计划技术进行经验的积累然后提高其自身的应用经验，可以在日后的使用过程中将其操作水平进行提高。对于应用工程项目的选择上也要进行注意，在选择一些操作简单的工程项目，其操作的难度应该是从简单到复杂，应该先让建筑企业的管理者意识到网络计划计的优点，这样才能从根本上提高网络计划技术在管理者心中的地位。对网络编制计划我们应该从其编制的难易程度上进行控制，运用时应该是由浅入深的，在管理的过程中对于经验进行不断的积累，然后通过科学的手法，对其管理人员进行信息的提供。

4　结束语

网络计划技术是一项建筑工程施工管理中科学有效的管理手段，为建筑企业的管理者提供施工项目管理的合理意件，可以提高建筑工程的质量。所以我们要重识网络计划技术在建筑工程施工中的使用，而相关的操作人员也是加强自身的素质，管理者也是提高对其的认识，这样才能有效的利用网络计划技术将企业的竞争力进行提高。

参考文献：

[1] 刘秀凤 . 网络计划技术优化方法在建筑工程施工管理中的应用研究 [D]. 天津大学 , 2011.
[2] 江建军 . 网络计划技术在建筑工程施工管理中的应用问题 [J]. 运筹与管理 , 2011(03):123-126.
[3] 杨帆 . 建筑工程施工管理采用网络计划技术的发展分析 [J]. 黑龙江科技信息 , 2012(02):194.
[4] 杨帆 . 建筑工程施工管理采用网络计划技术的发展分析 [J]. 黑龙江科技信息 , 2012(05):161.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net